

Massnahmenliste

KG	Kostengruppen
300	Bauwerk - Baukonstruktion
325	Bodenbeläge
	Kunststoffbelag im der Unter- u. Mittelstufe, Mittel- u. Oberstufe, Umkleiden, Speiseraum und Teilbereiche der Verwaltung entfernen
	Kunststoffbelag neu
	Fliesen WC-Bereich Unter- u. Mittelstufe, Mittel- u. Oberstufe, Lehrküche, Sanitär b. Gymnastikh. und Bewegungsbad, Werkstufe, Küchenb. Speiseraum entfernen
	Fliesenbelag neu
	Parkett Gymnastikhalle und Geräteraum aufarbeiten
	Teppich Bereich Verwaltung entfernen
	Teppich neu
	Fliesen Schwimmbad Umgang entfernen
	Fliesen Schwimmbad neu
	Fliesen Erschließungsfure entfernen
	Fliesen Erschließungsfure neu
	Estrich in allen Bereichen mit Fussbodenheizung entfernen
	Estrich und Dämmung neu
334	Aussentüren und -Fenster
	Holzfenster und -Türen in allen Gebäudeteilen der Aussenfassade entfernen
	Metallfenster und -Türen neu
335	Aussenwandbekleidung
	Holzfassade am Bewegungsbad und Speiseraum entfernen
	Fassade neu
	Klinker an der gesamten Aussenfassade säubern
	Aussendämmung Sockel der Klinkerfassade
	Dämmung der Fensterstürze der Aussenfassade
338	Sonnenschutz
	Sonnenschutz an der gesamten Fassade entfernen
	Sonnenschutz an den West- Süd- u. Ostseiten neu
342	WC Trennwandanlagen
	Trennwandanlage in den Sanitärbereichen
344	Innentüren und -Fenster
	Innentüren und Zargen besonders in der Unter- u. Mittelstufe, Mittel- u. Oberstufe, Bereich Gymnastikh. und Bewegungsbad entfernen
	Innentüren und Zargen neu
	Sichtverbindung in der Unter- u. Mittelstufe, Mittel- u. Oberstufe entfernen
	Sichtverbindung neu
	Innentüren Bereich der Erschließungsfure (Brandschutz) neu
	Windfang und Empfang neu
345	Innenwandbekleidungen
	Renovierungsanstrich in der gesamten Schule
	Fliesen der Sanitärbereiche Unter- u. Mittelstufe, Mittel- u. Oberstufe und Bereich Gymnastikhalle und Bewegungsbad entfernen
	Fliesen neu
	Prallwand der Gymnastikhalle entfernen und erneuern
353	Deckenbekleidungen
	Decken der Unter- u. Mittelstufe, Mittel- u. Oberstufe, Werkstufe, Gymnastikhalle, Bewegungsbad und Verwaltung entfernen
	Decken neu
	Kellerdecke dämmen
363	Dachbeläge
	Dachbeläge Mittel- u. Oberstufe, Werkstufe, Gymnastikhalle und Speiseraum entfernen
	Dachbeläge neu
	Lichtkuppeln und Lüfter
	Attika
	Attika der Unter- u. Mittelstufe, Verwaltung und Bewegungsbad neu
	Erneuerung Dachabläufe Regenfallrohre in der gesamten Schule
371	Allgemeine Einbauten
	Trennvorhang Gymnastikhalle entfernen und erneuern
392	Gerüst
	Gerüst für die gesamte Schule
394	Abbruchmaßnahmen
	Allgemeine Abbruchmaßnahmen
395	Instandsetzungen

	Allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen
396	Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung
	Schadstoffentsorgung gem. Gutachten von Eurofins
399	Sonstige Maßnahmen
	Schließanlage für die gesamte Schule
400	Bauwerk - Technische Anlagen
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
	Erneuerung der Tauchpumpen in der Technikzentrale Schwimmbad
	Demontage der vorhandenen Leitungen und Objekte, einschl. Rückbau der asbestbelasteten Abwasserleitungen
	Sanitärobjekte mit wasser- und abwasserseitigen Verrohrung
419	Grundleitung Abdichtung
	Grundleitungen abdichten bzw. erneuern
420	Wärmeversorgungsanlagen
	Demontage Kessel- und Verteileranlagen
	Kesselanlage
	Mini - BHKW
	Verteiler 10 Kreise
	Verrohrung Zentrale einschl. Isolierung
	Fußbodenheizung
	Deckenstrahlheizung Turnhalle einschl. Verrohrung
430	Lufotechnische Anlagen
	Rückbau Lüftung Umkleiden Schwimmbad / Turnhalle, Abluftventilatoren WC- Räume
	RTL-Anlage Umkleiden Schwimmbad / Turnhalle
	Abluftventilatoren Lehrküche und WC
	Klassenraum-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
	Lüftungsanlage Schwimmbad
440	Starkstromanlagen
	Eigenstromversorgungsanlagen (SiBel.)
	Niederspannungsinstallationsanlagen
	Beleuchtungsanlagen
	Starkstromanlagen, sonstiges
446	Blitzschutzanlage
	Blitzschutz neue Dächer
450	Kommunikations-, Sicherheits-, informationstechnische Anlagen
	Elektroakustische Anlage / Amok
	Fernseh- und Antennenanlagen
	Gefahrenmelde- und Alamanlagen
	Übertragungsnetze
	Fernmelde- und informationst. Anlagen, sonstiges
460	Förderanlagen
	Hubboden Schwimmbad
470	Nutzungsspezifische Anlagen
	Badwasseraufbereitung Schwimmbad
480	Gebäude- und Anlagenautomation
	Demontage der vorh. MSR-Technik für 2 Heizkessel, 1 Mini - BHKW, 10 Heizkreise, 1 Systemtrennung, 1 WWB, 2 RTL-Anlagen
	Einzelraumregelung der Fußbodenheizung
500	Außenanlagen
510	Geländeflächen
	Geländeflächen überarbeiten
520	Befestigte Flächen
	Terrassen Klassenräume
540	Technische Anlagen in Aussenanlagen
	Starkstromanlagen
610	Ausstattung
612	Besondere Ausstattung
	Lehrküche neu